

Dodatni radovi i doplate

Br. pozicije i opis radova	Br. pozicije i opis radova
39.K3 Dodatni radovi (KNAUF)	39.K3 04 Klizni spoj spuštenog stropa s gipskartonskim pregradnim zidom kod očekivanih progiba stropa od 1 do 3 cm. Izradeno prema montažnim uputama poduzeca Knauf. Neovisno o debljini zida.
39.K3 01 Dodatno oblaganje gipskartonskog zida	39.K3 04 A m¹ Klizni spoj stropa i zida Zid s jednostrukom potkonstrukcijom.
39.K3 01 A m² Dodatna Knauf ploca 12,5 mm Obloga s Knauf- pločama A13.	39.K3 04 B m¹ Klizni spoj stropa i zida Zid s dvostrukom potkonstrukcijom.
39.K3 01 B m² Dodatna Knauf ploca 15 mm Obloga s Knauf- pločama A15.	39.K3 04 C m¹ Klizni spoj stropa i zida F Zid s jednostrukom potkonstrukcijom. Razred vatrootpornosti F
39.K3 02 m² Doplata za impregnirane ploce Doplata za pozicije pregradnih zidova svih vrsta. Za korištenje impregniranih Knauf- ploca, neovisno o debljini ploca, umjesto standardnih ili protupožarnih Knauf- ploca. Obracunava se površina postavljenih ploca.	39.K3 04 D m¹ Klizni spoj stropa i zida Zid s dvostrukom potkonstrukcijom. Razred vatrootpornosti F
39.K3 03 Doplata za pozicije pregradnih zidova svih vrsta s 4 cm debelim slojem izolacije iz mineralnih vlakana.	39.K3 05 Izrada dilatacijskih spojeva u gipskartonskim zidovima. Izradeno prema montažnim uputama poduzeca Knauf. Neovisno o debljini zida.
39.K3 03 A m² Doplata za min. vunu debljine 5 cm	39.K3 05 A m¹ Dilatacijski spoj zida Zid s jednostrukom potkonstrukcijom.
39.K3 03 B m² Doplata za min. vunu debljine 6 cm	39.K3 05 B m¹ Dilatacijski spoj zida Zid s dvostrukom potkonstrukcijom. Razred vatrootpornosti F
39.K3 03 C m² Doplata za min. vunu debljine 8 cm	39.K3 05 C m¹ Dilatacijski spoj zida Zid s jednostrukom potkonstrukcijom.
39.K3 03 D m² Doplata za min. vunu debljine 10 cm	39.K3 05 D m¹ Dilatacijski spoj zida Zid s dvostrukom potkonstrukcijom. Razred vatrootpornosti F
39.K3 03 E m² Doplata za min. vunu Debljina:	
39.K3 03 F m² Doplata za kamenu vunu Debljina: Specif. težina:.....	

Dodatni radovi i doplate

Br. pozicije i opis radova**Br. pozicije i opis radova**

39.K3 06**Doplata za pozicije gipsanih pregradnih zidova svih vrsta. Obracunato po redu profila.****39.K3 06 A** **m²****Dopl. za smanjeni razmak 41 cm**

Za smanjeni medusobni razmak profila od 62,5 cm na 41 cm.

39.K3 06 B **m²****Dopl. za debljinu lima 0,7 mm**

Za debljinu lima profila (C-profil) od 0,7 mm umjesto 0,6 mm.

39.K3 07 **m²**

Doplata za visinu preko 3,2 m

Doplata za pozicije gipsanih pregradnih zidova svih vrsta, za visine zidova preko 3,2 m, uključujući skele.

Obracunava se citava zidna površina.

39.K3 08**Doplata za pozicije gipsanih pregradnih zidova svih vrsta, za montažu uz spuštene stropove s otvorenim podgledom (n.pr. rebrasti stropovi i sl.) bez obzira na debljinu i vrstu Knauf-ploca.****39.K3 08 A** **m¹****Dopl. za otv. podgled / 2GK**

Kod obostrano jednostruko popločenih zidova.

39.K3 08 B **m¹****Dopl. za otv. podgled / 4GK**

Kod obostrano dvostruko popločenih zidova.

39.K3 08 C **m¹****Dopl. za otv. podgled / 5GK**

Kod obostrano dvostruko popločenih zidova s dodatnim unutarnjim slojem Knauf-ploca..

39.K3 08 D **m¹****Dopl. za otv. podgled / 1GK**

Kod dodatnog oblaganja Knauf- plocom.